



“TASDIQLAYMAN”

“Gidroproyekt” AJ bosh muhandisi
E.A. Irgashev

“ 18 ” 12 2025y.

TEXNIK TOPSHIRIQ

**“Surxondaryo viloyatida Kishtut GESlari (GES-1, GES-2, GES-3) kaskadini qurish”
obyektida gidrotexnik inshootlar va gidromexanik uskunalar bo'yicha ishchi hujjatlarni
ishlab chiqish uchun**

№	Asosiy ma'lumot va talablarning nomi	Asosiy ma'lumot va talablarning mazmuni
1.	Buyurtmachi tashkilot nomi	“Gidroproyekt” AJ, Toshkent sh., 100100, Yakkasaroy tumani, Bobur ko'chasi, 20-uy
2.	Loyihani bajaruvchi tashkilot	Tanlov savdolari (tender) natijasiga ko'ra belgilanadi
3.	Obyektning titul bo'yicha nomlanishi	“Surxondaryo viloyatida Kishtut GESlari (GES-1, GES-2, GES-3) kaskadini qurish”
4.	Loyihalash uchun asos	Shartnoma №4600
5.	Loyihalash bosqichi	Ishchi hujjatlar
6.	Qurilish turi	Yangi qurilish
7.	Loyihalash ishlarining yo'nalishini belgilovchi asosiy talablar	O'zbekiston Respublikasining 1999-yil 20-avgustdagi №826-1-son «Gidrotexnik inshootlar xavfsizligi to'g'risida» qonuni
8.	Loyiha tarkibi	1. Zarur bo'lgan muhandislik izlanishlarini bajarish. 2. Gidravlik hisob-kitoblar va modellashtirish. 3. Konstruktiv hisob-kitoblar hamda inshootlarni loyihalash. 4. Gidrotexnik inshootlarning ishchi chizmalari. 5. Yer ishlari va beton ishlari bo'yicha Texnik shartlarni ishlab chiqish. 6. Buyurtmachi bilan kelishish va ekspertizadan o'tkazishda hamrohlik qilish. Gidrotexnik inshootlar va gidromexanik uskunalar: 1. GES-2 bosh inshooti 2. GES-2 bosimli suv o'tkazgichi (5,3 km) 3. GES-2 trassasi bo'ylab inshootlar (jumladan, sel o'tkazgichlar) 4. GES-2 binosi oldidagi 4 agregatga mo'ljallangan tarqatish tuguni 5. GES-2 chiqaruvchi kanali va GES-1 avankamerasi 6. GES-1 bosimli suv o'tkazgichi (4,3 km)



		7. GES-1 trassasi bo'ylab inshootlar (jumladan, sel o'tkazgichlar) 8. GES-1 binosi oldidagi 4 agregatga mo'ljallangan tarqatish tuguni 9. GES-1 chiqaruvchi kanali 10. GES-3 bosh inshooti 11. GES-3 bosimli suv o'tkazgichi (4,1 km) 12. GES-3 trassasi bo'ylab inshootlar (jumladan, sel o'tkazgichlar) 13. GES-3 binosi oldidagi 4 agregatga mo'ljallangan tarqatish tuguni 14. GES-3 chiqaruvchi kanali 15. Hidromexanik uskunalar
9.	Maxsus sharoitlar	Seysmiklik — MSK-64 bo'yicha 9 ball
10.	Me'yoriy-huquqiy baza	Loyihani ishlab chiqish KMQ 2.01.03-19, ShNK 2.06.11-04, ShNK 2.02.02-20, ShNQ 2.03.01-24, ShNQ 2.06.01-24, ShNQ 2.06.04-21 hamda boshqa tegishli me'yorlar va standartlar asosida amalga oshirilishi lozim.
11.	Loyihani amalga oshirish muddati	Ishchi hujjatlarni topshirish bo'yicha kalendar jadval taqdim etilgan holda — 6 oy
12.	Loyihalash uchun asosiy boshlang'ich ma'lumotlar	1. Loyihalash uchun texnik topshiriq. 2. Boshlang'ich ma'lumotlar, mavjud muhandislik izlanishlari materiallari (gidrologik sharoitlar, topografik o'lchovlar, geologiya va boshqalar).
13.	Ijrochi tomonidan Buyurtmachiga taqdim etiladigan materiallar hajmi va tarkibi	Ishchi chizmalar to'plami, topografik o'lchovlar, konstruktiv hisob-kitoblar, birikma tugunlari, gidravlik hisob-kitoblar, rejim sxemalari. Materiallar taqdim etiladi: Qog'oz tashuvchida — 4 nusxada Elektron tashuvchida — 1 nusxada

KELISHILDI:

Bosh muhandis o'rinbosari

Loyiha bosh muhandisi




D.O. Lyangazov

B.X. Azimov