



"УТВЕРЖДАЮ"
Директор
АО "Гидропроект"

Р.А. Паратов

" 10 " августа 2023 г.

г. Ташкент

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Шукурова С.Э. - заместитель директора по общим вопросам, Председатель комиссии; Усманов С.С. - вр. и. о. начальника АХО, заместитель председателя комиссии; Тураев Н.Н. - заместитель директора по экономике и финансам, член комиссии; Федорцов Н.В. - заместитель начальника АХО, член комиссии; Моисеенко В.В. - гл. энергетик, член комиссии; Ходжаев Ф.А. - завхоз, председатель ПК, член комиссии, провели осмотр помещений полуподвала здания Лаборатории строительных конструкций АО "Гидропроект" и выявили, что требуется выполнить следующие работы:

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Прим-я |
|----|---|---------------------|------------|--------|
| 1 | Демонтаж двери | м ² /шт. | 16/8 | |
| 2 | Монтаж двери из алюминиевого профиля "Akfa" | м ² /шт. | 16/8 | |
| 3 | Лаборатория испытаний на влажность. Помещение №8 | | | |
| 4 | Крепление сетки "Рабица" на стены | м ² | 50 | |
| 5 | Штукатурка стен по сетке | м ² | 50 | |
| 6 | Устройство покрытия стен и пола керамогранитными плитами | м ² | 72 | |
| 7 | Устройство приемков для приема-отстоя и откачки сточных вод (2 шт.) | м ³ | 0,25 | |
| 8 | Установка погружного насоса мощностью 0,3-0,5 кВт/220 В с автоматическим включением | шт. | 1 | |
| 9 | Устройство освещения влагозащищенными светильниками согласно ПУЭ, раздел VI, пункт 6.1.8 | шт. | 1 | |
| 10 | Устройство микроклиматической установки с установкой насоса мощностью 0,6 кВт/220 В и реле времени с магнитным пускателем | шт. | 1 | |
| 11 | Устройство потолка пластиком на металлическом каркасе | м ² | 17 | |
| ; | Помещения №№ 1; 2; 3; 5; 6; 7; 9. | | | |
| 13 | Очистка стен | м ² | 364,8 | |
| 14 | Сплошное выравнивание стен | м ² | 393,4 | |
| 15 | Покраска стен водоземulsionной краской | м ² | 393,4 | |
| 16 | Штукатурка откосов окон и дверей (11/8) | м ² | 28,6 | |
| 17 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" | м ² | 134,5 | |

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Прим-я |
|----|---|---------------------|------------|--------|
| 18 | Устройство ПВХ окон | м ² /шт. | 26/10 | |
| 19 | Устройство скрытой проводки освещения проводом 2*1,5 мм ² | м/п | 180 | |
| 20 | Устройство скрытой проводки проводом 3*2,5 мм ² | м/п | 450 | |
| 21 | Установка светильников потолочных 60*60 см/48W | шт. | 16 | |
| 22 | Установка выключателей | шт. | 8 | |
| 23 | Установка розеток двухместных с/з | шт. | 20 | |
| 24 | Устройство пола керамической плиткой | м ² | 134,5 | |
| 25 | Демонтаж метлахской половой плитки | м ² | 134,5 | |
| 26 | Помещение 8. Коридор. | | | |
| 27 | Очистка стен | м ² | 132,5 | |
| 28 | Сплошное выравнивание стен | м ² | 132,5 | |
| 29 | Покраска стен водоэмульсионной краской | м ² | 132,5 | |
| 30 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" | м ² | 37 | |
| 31 | Демонтаж метлахской половой плитки | м ² | 51 | |
| 32 | Устройство пола керамической плиткой | м ² | 51 | |
| 33 | Устройство скрытой проводки освещения проводом 2*1,5 мм ² | м/п | 30 | |
| 34 | Установка светильников потолочных 60*60 см/48W | шт. | 4 | |
| 35 | Устройство щита освещения на 18 модулей | шт. | 1 | |
| 36 | Устройство на I этаже пола из ламината, и ПВХ плинтуса во всех помещениях предназначенных к ремонту | м ² /м | 54/184,5 | |

Окончательные объёмы работ будут определены во время ремонта и отражены в актах выполненных работ.

Председатель комиссии

С.Э. Шукурова

Заместитель председателя комиссии

С.С. Усманов

Члены комиссии:

Н.Н. Тураев

Н.В. Федорцов

В.В.Моисеенко

Ф.А.Ходжаев