



“TASDIQLAYMAN”

“Gidroproekt” AJ bosh muhandisi
E.A. Irgashev

“18” 12 2025y.

TEXNIK TOPSHIRIQ

“Surxondaryo viloyati Sariosiy tumanida Kishtut GESlari (GES-4, GES-5, GES-5,1 va GES-6) kaskadini qurish” obyektida gidrotexnik inshootlarni ishlab chiqish uchun

№	Asosiy ma’lumot va talablarning nomi	Asosiy ma’lumot va talablarning mazmuni
1.	Buyurtmachi tashkilot nomi	“Gidroproekt” AJ, Toshkent sh., 100100, Yakkasaroy tumani, Bobur ko’chasi, 20-uy
2.	Loyihani bajaruvchi tashkilot	Tanlov savdolari (tender) natijasiga ko’ra belgilanadi
3.	Obyektning titul bo’yicha nomlanishi	“Surxondaryo viloyati Sariosiy tumanida Kishtut GESlari (GES-4, GES-5, GES-5,1 va GES-6) kaskadini qurish”
4.	Loyihalash uchun asos	Shartnoma
5.	Loyihalash bosqichi	TIA
6.	Qurilish turi	Yangi qurilish
7.	Qurilish hududi	O’zbekiston Respublikasi, Surxondaryo viloyati, Sariosiy tumani
8.	Loyiha tarkibi	Har bir GES kaskadi (GES-4, GES-5, GES-5,1 va GES-6) uchun: • To’suvchi inshoot; • Suv qabul qiluvchi inshoot; • Bosimli suv o’tkazgichi; • NSU bilan bog’lanishlar; • Suvni chiqaruvchi inshoot; • Suv qabul qiluvchi, to’suvchi, suvni chiqaruvchi inshootlar va GES NB uchun mexanik uskuna; • Sel o’tkazish inshootlari;
9.	Obyektning asosiy texnik-iqtisodiy ko’rsatkichlari	“Surxondaryo viloyati Sariosiy tumanida Kishtut GESlari (GES-4, GES-5, GES-5,1 va GES-6) kaskadini qurish” loyihasi: Kaskadning o’rnatilgan quvvati (II-bosqich) – taxminan 104,8 MW O’rtacha yillik elektr energiyasi ishlab chiqarish – 338,1 mln kVt·soat



		Ishga tushirish yili – 2027 GESlarning ishlash parametrlari va rejimlari suv oqimi potentsial quvvati va Milliy energiya tizimi talablari asosida belgilanadi. GES kaskadini qurish hududdagi mavjud infratuzilma, avtomobil yo'llari, elektr uzatish liniyalari hamda yordamchi korxonalar hisobiga amalga oshiriladi, ularning rivojlanishi elektr yuklamalari va quvvatlarning ishga tushishi bilan mos ravishda rejalashtiriladi.
10.	Qo'shimcha talablar	1. 7-bandda keltirilgan ro'yxatga muvofiq gidrotexnik inshootlar chizmalarining variantlarini ishlab chiqish va ularni kaskadning bosh rejasi ustiga joylashtirish; 2. Har bir chizmada bajariladigan ishlar hajmi va spetsifikatsiya ko'rsatilishi shart; 3. Ishlar hajmi bo'yicha umumiy jadvallar; 4. Inshootlar bo'yicha loyiha TEO uchun zarur bo'lgan hajmdagi tushuntiruvchi izoh; 5. 7-band ro'yxatga muvofiq bajariladigan inshootlar bo'yicha Qurilish tashkiloti loyiha TEO bo'limini ishlab chiqish.
11.	Maxsus sharoitlar	Seysmiklik — MSK-64 bo'yicha 9 ball
12.	Loyihalashning maxsus sharoitlari	Loyihani ishlab chiqish KMQ 2.01.03-19, ShNK 2.06.11-04, ShNK 2.02.02-20, ShNQ 2.03.01-24, ShNQ 2.06.01-24, ShNQ 2.06.04-21 hamda boshqa tegishli me'yorlar va standartlar asosida amalga oshirilishi lozim.
13.	GES qurilishini amalga oshirish muddati	2025-2027yy.
14.	Loyihani amalga oshirish muddati	Ishchi hujjatlarni topshirish bo'yicha kalendar jadval taqdim etilgan holda — 1 oy
15.	Ish natijalarini taqdim etish bo'yicha talablar	Hujjatlarni 4 nusxada qog'oz tashuvchida, A4 formatidagi albom shaklida tuzilgan tushuntiruvchi izoh bilan, shuningdek, 1 nusxada elektron tashuvchida PDF formatda va tahrirlanadigan formatda (doc, dwg, xls formatida) taqdim etish.

KELISHILDI:

Bosh muhandis o'rinbosari

Loyiha bosh muhandisi


D.O. Lyangazov


B.X. Azimov